

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Bojkowska16- Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych- sala dydaktyczna nr.148 w bud.A		
1	Element	Element		
1.1	KNR 403/606/2	Demontaż/ montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x20`W	szt	10,00
1.2	KNR 205/904/4	Demontaż zabudowanego karnisza- analogia R = 0,500 M = 0,000 S = 1,000	m	14,61
1.3	KNR 402/516/4	Demontaż/ montaż grzejników płytowych R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	4,00
1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż/montaż tablic	szt	2,00
1.5	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników PCV (2szt)	m	4,60
1.6	KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PCV komorowego	szt	2,00
1.7	KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową	m2	30,40
1.8	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	81,23
1.9	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	14,74
1.10	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2`m2 (w 1 miejscu)	m2	14,74
1.11	NNRNKB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10`m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m	7,37
1.12	KNR 401/1209/5 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, do 1,0`m2- naświetla drzwi	m2	1,56
1.13	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	47,76
1.14	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	102,53
1.15	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	81,23
1.16	KNR 17/2608/4	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 2-krotnie- z pominięciem części sufitu z kasetonów	m2	183,76
1.17	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	183,76
1.18	KNR 401/815/1	Uzupełnienia cokołów z drewna liściastego 2x10`cm, w odcinkach prostych- analogia, odbojnik na wysokości ławek przy styku ze ścianami	m	29,22
1.19	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	0,74
1.20	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację	m3	0,74
1.21	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	0,74
1.22	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	0,74
1.23	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania gruzu	m3	0,74